

VALMIERĀ

Ieinteresētajiem piegādātājiem

13.03.2026. Nr. 1-7/123

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 11/2026
„Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 27.martam pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2026.gada 27.martā pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 11/2026 „Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā””. Aploksnē aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt caursūtā un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendenta piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendenta nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- uz pretendenta neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
5. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
6. Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.
7. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Koptāme ar siltumtrases un ārēja ūdensvada lokālam tāmēm;
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam *euro*, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Visu materiālu izmaksas;
- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
- Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendenti tiks nosūtīti rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpēti izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek

iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība

Līgumā tiks paredzēts starpmaksājumi un gala maksājums:

- Starpmaksājumi ne vairāk kā 70% apmērā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;
- Gala maksājums ne mazāk kā 30% apmērā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts.
- Avansa maksājums netiek paredzēts.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgeņijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām.

Pielikums Nr.2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3. Būvprojekts PDF formātā.

Pielikums Nr.4. Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Indulis Frišfelds

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgais raksturojums

- 1.1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Siltumtīklu pārbūve Linarda Laicēna ielā, Valmierā”. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).
- 1.2. Būvprojektā paredzēts:
 - izbūvēt jaunu siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem apkārt dzīvojamai mājai Linarda Laicēna ielā 13;
 - izbūvēt dzīvojamai mājai Linarda Laicēna 13 jaunu pievadu;
 - pārbūvēt dzīvojamās mājas Rūpniecības iela 40 siltumtrases pievadu;
 - izbūvēt jaunas izlaides un atgaisošanas akas ar servisa krāniem;
 - izbūvēt ārējo ūdensvadu;
- 1.3. Pārbūvējamais siltumtīklu kopējais garums ~ 86 m un ūdensvada pārbūvējamais garums ~ 37 m.

2. Piedāvājuma nosacījumi

- 2.1. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
- 2.2. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.
- 2.3. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
- 2.4. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, jāpārvieta, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos.

3. Prasības caurulēm un komplektējošiem materiāliem

- 3.1. Visām precēm un materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem LVS standartiem.
- 3.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai (λ) jābūt ne lielākai par 0,026 W/m⁰K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

4. Garantijas nosacījumi

- 4.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
- 4.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
- 4.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
- 4.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
- 4.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli un preces tiktu uzglabātas, pārkrautas un samontētas saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

5. Darba uzdevuma saturs

- 5.1. Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
- 5.2. Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde.
- 5.3. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
- 5.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi (rentgena vai ultraskaņas).
- 5.5. Būvuzņēmējam jāveic visas pārbaudes (spiedvadiem tīrīšana (skalošana) un hidrauliskā pārbaude, ūdensvada dezinfekcija). Pārbaudēs pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis, akti un atskaites jāiesniedz Pasūtītājam.
- 5.6. Ar SIA „Valmieras ūdens” ūdenssaimniecības daļu vismaz 2 dienas iepriekš:

- 5.6.1. saskaņot īpašumus, kuriem tiks traucēta ūdensapgāde maģistrālā ūdensvada atslēguma gadījumā un saņemt īpašnieku vai īpašuma pārvaldītāju kontaktinformāciju;
- 5.6.2. saskaņot iespējamo ūdensvada pieslēguma – atslēguma vietu,
- 5.6.3. saskaņot ūdensvada darbības atjaunošanas programmu, t.sk., posma skalošanas, hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas apjomu un kārtību;
- 5.6.4. saskaņot ūdens ņemšanas vietu un laiku - ūdensvada skalošanai, hidrauliskai pārbaudei, dezinfekcijai.
- 5.7. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.
- 5.8. Autotransporta un gājēju satiksmes organizēšana saskaņā ar darba organizācijas projektu (DOP).
- 5.9. Izpildes dokumentācijas izstrāde.
- 5.10. Nodošana ekspluatācijā.

6. Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks 2026.gada maijs – jūnijs.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Siltumtrases montāžas darbi:		
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	64
2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	63
3	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø76/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	27
4	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	10
5	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
6	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
7	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	4
8	Metinātie savienojumi Ø139/225 un metināto savienojumu izolācija	gb	2
9	Metinātie savienojumi Ø114/225 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 12m.)	gb	14

10	Metinātie savienojumi Ø89/180 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 12m.)	gb	14
11	Metinātie savienojumi Ø89/160 un metināto savienojumu izolācija	gb	2
12	Metinātie savienojumi Ø76/160 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 6m.)	gb	14
13	Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 6m.)	gb	8
14	Metinātie savienojumi Ø42/125 un metināto savienojumu izolācija	gb	4
15	Kompensācijas spilvens 1000X50X300 un tā montāža	gb	40
16	Kompensācijas spilvens 1000X50X250 un tā montāža	gb	20
17	Kompensācijas spilvens 1000X50X222 un tā montāža	gb	37
18	Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža	gb	5
19	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža	m	15
20	Esošā TET sakaru kabeļu caurlaidības pārbaude pirms un pēc būvdarbu veikšanas	vieta	1
21	Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī	m	172
22	Esošo ārējo kanālu siltumtīklu Ø89/160, demontāža un utilizācija	m	70
23	Esošo ārējo siltumtīklu Ø89/160, dz. betona kanālu KL 120x60 (1400x680mm) demontāža un utilizācija	m	35
24	Esošo ārējo bezkanālu siltumtīklu Ø139/225, demontāža un utilizācija	m	46
25	Esošo L. Laicena 13 pagrabstāva siltumtīklu DN80 demontāža un utilizācija	m	22
26	Pamatu un starpsienu atvērumu aizmūrēšana ēkās un demontētās siltumtrases vietās pie dzelzbetona kanāliem, Fibo 3 MPa, 150 mm	m3	4
27	Ēkas pamatu siltumizolācijas atjaunošana	vieta	3
28	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi	gb	67
29	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.	m	172
30	Sistēmas skalošana	m	172
31	Izpildes dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana	kompl.	1
Mezglis M1			
32	Projektēto siltumtīklu Ø114/225 pievienojums esošajiem bezkanāla siltumtīkliem Ø139/225	vieta	2
33	Rūpnieciski izolēta diametra pāreja Ø139/225 - 2XØ114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
34	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Mezglis M2			
35	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø48/125 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
36	Garenvirzienā pārgrieztā termonosēdošā PE uzmava Ø114/225 un tās montāža	gb	3
37	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=1000 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
38	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2

39	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,05 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
40	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø76/160 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	1
41	*Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø76/160 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju *nestandarta atzarojuma Ø76/160 garums 1450mm un tā montāža gruntī	gb	1
42	Rūpnieciski izolēta diametra pāreja Ø114/225 - 2XØ89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
43	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø89/180, H=1100 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
44	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
45	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,15 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
46	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Mezglis M3			
47	Elastīgais ievads ēkā D125 un tā montāža	gb	2
48	Gala uzmava Ø48/125 un tās montāža	gb	2
49	Tērauda caurule D48,3 X 3,2 (DN40) ar veidgabaliem un tās montāža	m	2
50	Tērauda caurule D48,3 X 3,2 (DN40) ar veidgabaliem un tās montāža	m	2
51	Pretkorozijas maisījuma (gruntējuma GF-021, alumīnija pūdera un lakas BT-177 maisījums) noklāšana	m2	0.3
52	Siltumizolācijas čaula PAROC HVAC ALU COAT T-Ø48 -50 mm un tās montāža	m	2
53	PVC pārklājuma noklāšana	m2	1
54	Siltumtrases kontrolesistēmas termināls un tā montāža	kompl.	1
55	Kontrolesistēmas pieslēguma kabelis NYM-3x1,5 un tā montāža	m	4
56	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža	m	4
57	Siltumtīklu DN40 pievienojums siltummezglam	vieta	2
58	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Mezglis M4			
59	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø76/160, H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izlaides servisa krānu DN32 ar vītņu korķi, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
60	Rūpnieciski izolēta diametra pāreja Ø76/160 - 2XØ89/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
61	Čuguna lūka, vieglā, zaļai zonai 12,5 T, D600 un tās montāža	gb	1
62	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
63	Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tā montāža gruntī	gb	1
64	Pamatu bloks FBS 12-3-6 un tā montāža gruntī	gb	2
65	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Mezglis M5			
66	Projektēto siltumtīklu Ø89/180 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø89/160	vieta	2

67	Termonosēdošā PE uzmava ar pāreju Ø160 - Ø180 un tās montāža	gb	2
Mezglis M6			
68	Projektēto siltumtīklu Ø89/180 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø89/160	vieta	4
69	Termonosēdošā PE uzmava ar pāreju Ø160 - Ø180 un tās montāža	gb	4
70	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø89/180, H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izlaides servisa krānu DN40 ar vītņu korķi, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
71	Čuguna lūka, vieglā, zaļai zonai 12,5 T, D600 un tās montāža	gb	1
72	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
73	Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tās montāža gruntī	gb	1
74	Pamatu bloks FBS 12-3-6 un tā montāža gruntī	gb	2
75	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Mezglis M7			
76	Projektēto siltumtīklu Ø42/125 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø42/125	vieta	4
77	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø42/125, H=800 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
78	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
79	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,90 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
80	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
Zemes darbi			
81	Tranšejas rakšana ar ekskavatoru	m3	450
82	Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju	m3	5
83	Rupjgraudu smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m	m3	98
84	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 100mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā	m2	50
85	Karstā asfaltbetona dilumkārtā AC 11 surf, ar blietēšanu	m3	1.5
86	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	2.5
87	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	1
88	Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts nestspējai ≥60 Mpa, ar blietēšanu pa kārtām	m3	7
89	Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu pa kārtām	m3	0.5
90	Betona bruģa seguma demontāža ar otreizēju izmantošanu, uzglabāšana (seguma atjaunošanai)	m2	14
91	Betona bruģa seguma atjaunošana	m2	14
92	Apmales atjaunošana ar pamata C16/20 betonēšanu	m	11
93	Bituma hidroizolācijas noklāšana	m2	50
94	Ruberoīds un tā montāža loksnēs, ievadmezglos	m2	1
95	Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām	m3	215

96	Izraktās minerālgrunts aizvešana	m3	240
97	Tranšejas atbalsta sienu montāža	kompl.	2
	Ārējais ūdensvads:		
1	PE ūdensvada caurule, PE100-RC, DN/OD 100, PN10 ar veidgabaliem un montāžu gruntī līdz 2,5 metru dziļumam	metri	40
2	Pievienojums esošajam ūdensvadam DN/OD100-DN/OD150	vieta	1
3	Atloku adapters UNI DN/OD150	gb	1
4	Atloku pāreja DN/OD100-DN/OD150	gb	1
5	Atloku adapters UNI DN/OD100	gb	2
6	Atloku adapters DN/OD100	gb	3
7	Pievienojums esošajam ūdensvadam DN/OD100-DN/OD100	vieta	2
8	EM trejgabals DN/OD100	gb	1
9	Pazemes tipa aizbīdnis DN100, ar teleskopisko kātu L=1,5-2 m, un adapteriem PE caurulei	kompl.	2
10	Čuguna kape LG160, D400, nepeldoša	gb	2
11	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N	metri	12
12	Signāllenta ar vārdu "ŪDENSVADS", b=100mm	m	40
13	Esošās ūdensvada dzelzbetona akas demontāžā	gb	1
14	Stiprinājumi	kompl.	1
15	Palīgmateriāli	kompl.	1
16	Hidrauliskā pārbaude pārbaude 6 bāri	kompl.	1
17	Sistēmas dezinfekcija un skalošana	kompl.	1
Zemes darbi			
18	Tranšejas rakšana ar ekskavatoru	m3	210
19	Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā	m3	5
20	Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 100 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m	m3	35
21	Drenējoša smilts, ar blietēšanu pa kārtām	m3	40
22	Minerālmateriālu maisījums 0/56, NIII, ar blietēšanu pa kārtām	m3	16
23	Minerālmateriālu maisījums 0/45, ar blietēšanu pa kārtām	m3	10
24	Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti ar blietēšanu pa kārtām	m3	114
25	Izraktās minerālgrunts aizvešana	m3	101
26	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā	m2	15

„Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 11/2026

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

Darbi	Cena, EUR Bez PVN
Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā	

3.2. Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs)gadi.

3.5. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un darba uzdevumā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

3.6. Pielikumā koptāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	