PAMATKOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	RASĒJUMS	MĒROGS	PIEZĪMES
UKT-1	Vispārīgie rādītāji	b.m.	
UKT-2	Novietnes plāns ar UKT tīkliem	1:500	
UKT-3	U1 garenprofīls - 1	Mhor 1:500 Mvert 1:100	
UKT-4	U1 garenprofīls - 2	Mhor 1:500 Mvert 1:100	
UKT-5	K1 garenprofīls - 1	Mhor 1:500 Mvert 1:100	
UKT-6	K1 garenprofīls - 2	Mhor 1:500 Mvert 1:100	
UKT-7	Spiedkanalizācijas garenprofīls	Mhor 1:500 Mvert 1:100	
	Pielikumi		

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

K1 — SADZĪVES KANALIZĀCIJA
U1 — SADZĪVES ŪDENS VADS
KS1 — SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS

⊗ Kanalizācijas aka

Pieslēguma punkts

$EK1-1\frac{7.33}{6.46}$ K1 Akas nozaukums
Zemes atzīme
4.52 Teknes atzīme

$V-4\frac{7.50}{5.67}$ U1 mezgla nozaukums
Zemes atzīme
Teknes atzīme

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, izmantojot ēku celtnieciskos projektus, kā arī ievērojot izdotos tehniskos noteikumus.
2. Materiālu specifikācijās pieņemtie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem Latvijā sertificētiem attīecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte atbilstpasūtītāja un ieinteresēto organizāciju prasībām.
3. Izmatoto normatīvu un literatūras saraksts:

Būvniecības likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 ""Kanalizācijas būves"
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvuLBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros.

4. Projekts izstrādāts atbilstoši darba uzdevumumam, spēkā esošām normām un noteikumiem, ievērojot esošo tīklu izvietojumu dabā, pamatojoties uz topogrāfisko uzmērījumu plānu ar apakšzemes komunikācijām.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas tīklu izbūvei, precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir obligāta augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās esošajiem tīkliem.
6. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
7. Rakšanas un montāžas darbus esošu komunikāciju tuvumā veikt ar to organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas! Nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus esošo un projektēto tīklu un kabeļu sasaistei dabā.
8. Darbu veikšanas laikā, šķērsojot kabeļus, tranšeju nostiprināt, nodrošināt kabeļu aizsardzību.
9. Montāžas darbi un pārbaude veicama ievērojot materiālu un iekārtu ražotāju tehniskos norādījumus.
10. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem un to kvalitātei jābūt atbilstošai pasūtītāja un ieinteresēto organizāciju pārstāvju prasībām.
11. Būvdarbu laikā jāparedz gruntsūdeņu pazeminināšana atkarībā no situācijas un cauruļvada ieguldīšanas veida. Par būvdarbu veikšanas laikā novadāmo gruntsūdeni centralizētajā kanalizācijas sistēmā uz būvniecības laiku ir jāiesniedz iesniegums SIA "Rūjienas Siltums"
12. Ja komunikāciju iebūves dziļumi un citi esošie tehniskie risinājumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams izbūvēt cauruļvadus, kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

Projektētājs: SIA "ASE" Reģ.Nr. Nr.44103021098 Vidzemes iela 5, Smiltene			
Būvpr.d.v.	Rita Sondore		07.11.2025
Izstrādāja	Rita Sondore		07.11.2025

Pasūtītājs: SIA RŪJIENAS SILTUMS
Reģ.Nr. Nr.44103023807
Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV4240

Objekts: **Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve Upes ielā, Mazsalacā, Valmieras novadā**

©Visas tiesības aizsargātas
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Adrese: Upes iela

Līguma Nr. 21-25DL
Arhīva Nr. 21-25DL

Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji

Mērogs: B.M.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		UKT-1