

VISPĀRĪGIE RĀDITĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapa	Nosaukums
1	UKT-1	Vispārīgie rādītāji
2	UKT-2	Ģenerālpārskats ar projektējamajiem U1 tīkliem
3	UKT-3	Ūdensvada U1 garenprofils
4	UKT-4	Cauruļvada izbūve būvgrāvī.
5	UKT-5	Esošo inženiertīklu aizsardzība.
6	UKT-6	Ūdensvada aku principiālie risinājumi. Ventili.
7	UKT-7	Aku vāku izbūves principiālie risinājumi. Kape.
8	UKT-8	Segumu atjaunošanas veidi

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti	Piezīmes
Nr.1-12/352 no 20.09.2023	SIA "Valmieras ūdens" darba uzdevums	
Nr.4.1.8.3/23/9137 no 15.11.2023	VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS tehniskie noteikumi	
Nr.1/24 no 15.01.2024.	SIA „WOLTEC” tehniskie noteikumi	
Nr. 30AT00-03/TN-60138 no 02.11.2023	AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi	
Nr.11203/31-4-13 no 01.11.2023	AS "Gaso" tehniskie noteikumi	
Nr.PN-282577 no 21.11.2023.	SIA „TET” tehniskie noteikumi	

PROJEKTĒJAMIE ŪDENSAPGĀDES PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums, apjoms (m)
Ūdensvads (CC 2220301)	U1	PE100 RC, SDR17 PN10, PE	OD110	289.0
		PE100 RC, SDR11 PN16, PE	OD32	6.5

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Projekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 222-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Cauruļvadu diametrs projektā OD -ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas un cauruļvadu montāžas precizēt esošo inženierkomunikāciju izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas esošās inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkņēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad lai izbūvētu cauruļvadus mitrās nelabvēlīgās gruntīs, tad nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti.
- Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensapgādes izbūves izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.

SITUĀCIJAS PLĀNS



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> <i>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</i> <i>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</i>				PASŪTĪTĀJS: SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada pārbūve Palejas ielā, posmā no Valkas ielas līdz Tērbatas ielai Valmierā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2024.		STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		04.2024.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	LAPAS NR.:	1
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	8
					MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	