

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Materiālu specifikācija		
	SAT		
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	8
2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās	t.m	650
3	Tērauda caurule DN350	t.m	30
4	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar protektoriem Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	30
5	Geotekstils	m2	4
6	Nerūsējošā tērauda skava D280	gb	4
7	Nerūsējošā tērauda skava D350	gb	4
8	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	6
9	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	16
10	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	106
11	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (0.7x0.7, horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	19
13	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.5x1.5), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	1
14	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 44 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
15	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 11 grādos (1.0x1.0), vertikāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
16	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
17	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
18	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	6
19	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 30 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
20	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø219/355	gb	6
21	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø168/280	gb	172
22	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø139/250	gb	20
23	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø60/140	gb	12
24	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø48/125	gb	34
25	Kompensācijas spilvens 1000X50X370	gb	197
26	Kompensācijas spilvens 1000X50X333	gb	12
27	Kompensācijas spilvens 1000X50X200	gb	12
28	Kompensācijas spilvens 1000X50X182	gb	32
29	Kabeļu divdaļīga PVC aizsargcaurule DN110, 750N	m	85
30	Kabeļu divdaļīga PVC aizsargcaurule DN160, 750N	m	40
31	Brīdinājuma lenta	m	837
32	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M1		
33	Siltumtīklu gala uzmava D219/355	gb	2
34	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16		8
35	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1
36	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M2		
37	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø219/355 - Ø168/280 - Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
38	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø219/355 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
39	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1250 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
40	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzišlu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
41	PVC caurule D160	m	1
42	PVC caurules D160 korķis	gb	1
43	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16	m	8
44	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1
45	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=800 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
46	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600	gb	2
47	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20	gb	2
48	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S	gb	2
49	Pamatu bloks FBS 12-4-3	gb	4
50	Gala noslēgs Ø168/280	gb	2
51	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	2	3	4
	Materiālu specifikācija		
	SAT		
	Mezgls M3		
52	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
53	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
54	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m	kompl.	2
55	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M4		
56	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
57	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzišlu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
58	PVC caurule D160	m	1
59	PVC caurules D160 korķis	gb	1
60	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16	m	8
61	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1
62	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600	gb	1
63	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20	gb	1
64	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S	gb	1
65	Pamatu bloks FBS 12-4-3	gb	2
66	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M5		
67	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=2250 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
68	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
69	PP teleskopiskā skataka D400, H=2,25 m	kompl.	2
70	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M6		
71	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars ar pāreju Ø168/280 - Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
72	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
73	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
74	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=850 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
75	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	4
76	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,95 m	kompl.	2
77	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,85 m	kompl.	2
78	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M7		
79	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
80	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140, H=1150 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
81	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
82	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m	kompl.	2
83	Gala noslēgs Ø60/140	gb	2
84	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M8		
85	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars ar pāreju Ø139/250 - Ø139/250 - Ø48/125, kreisais (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
86	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=650 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
87	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
88	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,70 m	kompl.	2
89	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls M9		
90	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø60/140 - Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
91	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Siltummezgls Vaidavas ielā 13		
92	Montāžas palīgmateriāli turpgaitas un atgaitas cauruļvadu (plūsmas) maiņai	kompl.	1
93	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16	m	8
94	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1

 SIA "Projekti LL" / Būvkr. Reģ. Nr. 14336 +371 27033244 / Gaides iela 8, Valmiera / info@projektil.lv				Projekts: Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Vaidavas ielā, Valmierā, Valmieras novadā		
Adrese: Vaidavas iela, Valmiera, Valmieras novads						
Pasūtītājs: SIA "Valmieras ūdens", Reģ Nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums			
Būvpr.d.vad.	L.Lazdiņš		13.10.2023			
Izstrādāja	R.Zaicevs		13.10.2023			
Rasējums:		Stadija: BP		Ras.marka/Nr. SAT-21		
		Mērogs: b/m				
		Materiālu specifikācija		Pasūtījuma Nr.: LL-20230523/1		
				Arhīva reģ.Nr.: LL-20230523/1		