

VALMIERĀ

13.06.2024. Nr. 1-7/ 216

leinterēsētajiem piegādātājiem

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 29/2024
“Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2024.gada 5.jūlijam pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2024.gada 5.jūlijs pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jāgatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 29/2024 „Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”. Aploksnē aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt caursūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārlicinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Tāme;
- Būvdarbu kalendārais grafiks
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Visu materiālu izmaksas;
- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
- Lēmums tiks pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no atvēršanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.
- 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpēti izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība

Līgumā tiks paredzēti starpmaksājumi, ne vairāk kā 80% apmērā (tai skaitā avansa maksājums) no

Līguma cenas, un gala maksājums:

- Avansa maksājums līdz 30% no Līguma cenas 20 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
- Starpmaksājumi par veiktajiem Darbiem 20 dienu laikā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;
- Gala maksājums 20% apmērā 20 dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgeņijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgeņijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām.
2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.
3. SAT būvprojekts.
4. Līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Indulis Frišfelds

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgais raksturojums

1.1. Kopējais izbūvējams siltumtrases garums (2Ø) no rūpnieciski izolētām caurulēm – 324.65 m., tajā skaitā 2Ø 168/280 – 279.4 m., 2Ø 139/250 – 41.4 m., 2Ø 33/110 – 3.85 m.

Būvprojektā paredzēts:

- 1.1.1. veikt siltumtrases 2xØ168/280 izbūvi no esošajiem siltumtīklu 2xØ168/280 noslēgventiliem Eksportā ielā līdz esošam Cēsu ielas siltumtrases 2xØ168/280 pārvadam;
- 1.1.2. veikt siltumtrases 2xØ139/250 izbūvi no esošā Cēsu ielas pārvada līdz zemes gabalam Cēsu ielā 54 (kad. apz 96010140013);
- 1.1.3. veikt perspektīva atzara 2xØ33/110(DN25) izbūvi līdz zemes gabalam Lodes iela 1(kad. apz 96010131802);
- 1.1.4. uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām un noslēgarmatūru DN25 uz perspektīva atzarā 2xØ33/110(DN25) ar gala noslēgiem atzara galā;
- 1.1.5. pārbūvēt Eksporta ielas esošos siltumtīklu pievienošanas vietu ar esošo siltuma akas D800 demontāžu un jaunu rūpnieciski izolēto noslēgarmatūru un atgaisošanas servisa krānu montāžu (mezgls 2);
- 1.1.6. siltumtrases 2xØ168/280(DN150) atgaisošanai paredzēts uzstādīt dz. betona aku D1500, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju;
- 1.1.7. siltumtrases 2xØ150/250(DN125) atgaisošana un ūdens izteci paredzēt uzstādīt dz. betona aku D2000, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju;
- 1.1.8. Siltumtrases turpgaitas cauruļvada temperatūras spriegumi un izplešanās tiek kompensēti ar vairāku ciklu (blīvslēgu) izolētu kompensatoru Ø168/280.

1.2. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju un saskaņojumu noformēšana (tajā skaitā saskaņojumi ar zemes gabala īpašniekiem par tas zemes izmantošanu būvniecības laikā (materiālu, būvtechnikas un inventāra novietošana, izraktas zemes atbērtnes novietošanu un t.t.).

1.3. Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīgu informāciju, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.

1.4. Darba izpildes laikā summa paliek nemainīga līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Izpildītāja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

1.5. Samaksa par darbu izpildi tiks veikta ar ikmēneša starpmaksājumiem. Avansa maksājums materiālu iegādei paredzēts līdz 30% no finanšu piedāvājumā uzrādītā. Gala norēķins (20%) par veiktajiem darbiem tiks veikts pēc Būvvaldes akta par siltumtrases pieņemšanu ekspluatācijā un Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

1.6. Būvdarbu veikšana un nodošana ekspluatācijā ir veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.

1.7. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu "Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Lodes ielā Valmierā, Valmieras novadā". Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).

2. Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks 2024.gads augusts – oktobris.

3. Piedāvājuma nosacījumi

3.1. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.

- 3.2. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
- 3.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.
- 3.4. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

4. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

- 4.1. Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
- 4.2. Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.
- 4.3. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m⁰K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

5. Garantijas nosacījumi

- 5.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumi.
- 5.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
- 5.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
- 5.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
- 5.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

6. Darba uzdevuma saturs

- 6.1. Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
- 6.2. Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde. Materiāliem jābūt jauniem un ar atbilstības sertifikātiem.
- 6.3. Visu darbu izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
- 6.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi (ultraskaņas).
- 6.5. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.
- 6.6. Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana.
- 6.7. Izpildes dokumentācijas izstrāde.
- 6.8. Nodrošana ekspluatācijā.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	1118

2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	166
3	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	15
4	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	14
5	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 82 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
6	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 74 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
7	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 35 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
8	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 26 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
9	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	4
10	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
11	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) vairāku ciklu kompensators, Δ75mm, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	1
12	Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināmo savienojumu izolācija	gb	208
13	Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināmo savienojumu izolācija	gb	32
14	Metinātie savienojumi Ø33/110 un metināmo savienojumu izolācija	gb	10
15	Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī	gb	130
16	Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī	gb	25
17	Kompensācijas spilvens 1000X50X166 un tā montāža gruntī	gb	11
18	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī	m	30
19	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montāža gruntī	m	15
20	Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī	m	1295
21	Esošo ārējo siltumapgādes tīklu Ø168/280 demontāža un utilizācija	m	5
22	Esošās siltumtīklu akas D800 demontāža un utilizācija	gb	2
23	Esošās ūdesapgādes akas D1500 demontāža un utilizācija	gb	1
24	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi	gb	250
25	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.	m	1299
26	Sistēmas skalošana	m	1299
27	Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana	kompl.	1
Mezgli M1			
28	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø168/280 - Ø168/280	vieta	2
Mezgli M2			

29	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
30	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
31	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža	gb	1
32	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
33	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī	gb	1
34	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	2
35	PVC caurule D160 un tās montāža	m	1
36	PVC caurules D160 korķis un tā montāža	gb	1
37	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
38	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1
Mezgli M3			
39	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
40	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
41	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža	gb	1
42	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
43	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī	gb	1
44	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	2
45	PVC caurule D160 un tās montāža	m	1
46	PVC caurules D160 korķis un tā montāža	gb	1
47	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
48	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1
Mezgli M4			
49	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø168/280 - Ø33/110 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
50	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø33/110, H=1200 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
51	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
52	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,2 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
53	Gala noslēgs Ø33/110 un tā montāža	gb	2
Mezgli M5			
54	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø168/280 - Ø168/280	vieta	2
Mezgli M6			
55	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø168/280 - Ø139/250	vieta	2
Mezgli M7			

56	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40 un ūdens izteces servisa krānu DN50 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
57	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
58	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža	gb	1
59	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
60	Dzelzbetona groda pārsedze, D2000, KCP-20 un tās montāža gruntī	gb	1
61	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	2
62	PVC caurule D160 un tās montāža	m	1
63	PVC caurules D160 korķis un tā montāža	gb	1
64	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
65	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1

Mezgli M8

66	Gala noslēgs Ø250 un tā montāža	gb	2
Zemes darbi			
67	Tranšējas rakšana ar ekskavatoru	m3	1416
68	Tranšējas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā	m3	271
69	Caurtekas ierīkošana	gb	1
70	Rupjgraudu smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, tranšējas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m	m3	545
71	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā	m2	1840
72	Karstā asfaltbetona dilumkārtā AC 11 surf, ar blietēšanu	m3	9
73	Karstā asfaltbetona apakškārtā AC 22 base, ar blietēšanu	m3	12
74	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	11
75	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	16
76	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	72
77	Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām	m3	263
78	Grāvja atjanošana	m2	210
79	Tranšējas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām	m3	759
80	Izraktās minerālgrunts aizvešana	m3	928
81	Tranšējas atbalsta sienu montāža	kompl.	2

„Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 29/2024

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

Darbi	Cena, EUR Bez PVN
Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā	

3.2. Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti ____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.

3.4. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

3.5. Pielikumā tāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	