

Par iepirkuma procedūras

“Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5.etaps. 1.kārta un 2.kārta”

(id.Nr.VŪ 10/2026)

nolikumu

Papildus informācija Nr.1

Valmierā, 2026.gada 2.martā

Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

1. Lūdzam skaidrot un/vai precizēt lokālās tāmes **Nr.1-1 (1.kārta) 35. pozīcijas**: Vēršam uzmanību, ka spiediena klase PN16 PE100 materiāla caurulēm atbilst SDR11, savukārt SDR17 atbilst zemākai spiediena klasei (parasti PN10 atkarībā no materiāla). Līdz ar to specifikācijā ir norādīti savstarpēji pretrunīgi parametri (SDR17 un PN16).

Tāpat vairākām pozīcijām nav norādīta spiediena klase.

Labdien, lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.1-1 1.kārtas 35. pozīciju:

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 110mm	m	508,1
---	---	-------

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve un montāža un izbūve ar beztranšeju metodi.	m	374,4
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø160, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža un izbūve ar beztranšeju metodi aizsargčaula zem dzelzceļa.	m	112,2

Atbilde:

Atbilstoši skaidrojošā aprakstā norādītajam, būvprojektā paredzētas PE100 RC, SDR 17 materiāla spiedvada caurules.

Vietās, kur lokālo tāmju būvdarbu nosaukumā norādīta spiediena klase PN16 un pozīcijās, kur konkrēti nav norādīta spiedvada spiediena klase, ir atļauts piedāvāt caurules ar spiediena klasi PN ≥10

2. Lūdzam skaidrot un/vai precizēt lokālās tāmes **Nr.1-1 (1.kārta) 79. pozīcijā** norādīto Ūdensapgādes U1 cauruļu apjomu. Vēršam uzmanību, ka 1.kārtas kopējā U1 cauruļu metrāža ir 1114,3 m bet cauruļu skalošana, hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija ir norādīti tikai 1002,1m.

Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) un dezinfekcija	m	1002,1
--	---	--------

Atbilde:

Apjomi ir pareizi un netiek mainīti.

3. Lūdzam skaidrot un/vai precizēt lokālās tāmes **Nr.1-1 (1.kārta) 95. pozīcijā** norādīto kanalizācijas spiedvada SPKDZ cauruļu apjomu. Vēršam uzmanību, ka 1.kārtas kopējā SPKDZ cauruļu metrāža ir 275,3 m bet cauruļu skalošana un tīrīšana ir norādīti tikai 34,9 m.

Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	m	34,9
----------------------------------	---	------

Atbilde:

Apjomi netiek mainīti.

4. Lūdzam skaidrot un/vai precizēt lokālās tāmes **Nr.1-1 (1.kārta) 99. pozīcijā** norādīto Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 specifikāciju. Vēršam uzmanību, ka tajā nav norādīta Būvprojekta Kanalizācijas sūkņētavas rasējuma lapas Nr. UKT-28 specifikācijā norādītais 18. punkts -.Armēta betona enkurošanas gredzens, kā arī lūdzam precizēt kāda biezuma šis gredzens nepieciešams

Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 (iekšējais diametrs) tvertni, H=5,24 m, komplektācija: atloku pretvārsti DN50-2gb., atloku aizbīdņi DN50-2gb., nerūsējošā tērauda skrūves, nerūsējošā tērauda kāpnes, līmeņu pludiņslēdžiem, ventilācijas izvads Ø110, kabeļa ievads Ø63, slēdzama HDPE lūka, kontaktmetināts HDPE spiedvads Ø110 PN10, nerūsējošā tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu izcelšanai, cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda AISI 304 grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, nažveida aizbīdnis DN250 ar pagarinātājkātu, sūkņa vadības automātikas skapis (ar GSM/SMS avārijas datu pārraidi un signāllampu), uzstādīšana (t.sk., 1.0m virs zemes virsas), ieregulēšana, palaišana, personāla apmācība un citus nepieciešamos materiālus, izbūve uztādot kvadrātveida vai taisnstūrveida DCI vāku (D400)	kpl.	1
--	------	---

Atbilde:

Lokālās tāmes pozīcija netiek grozīta. Paskaidrojam, ka armēta betona enkurošanas gredzena izmērus un nepieciešamo svaru aprēķina un nosaka kanalizācijas sūkņu stacijas ražotājs un komplektācijas nodrošinātājs. Būvuzņēmējam gatavojot piedāvājumu ņemt vērā, ka sūkņētava jāpiegādā kopā ar enkurojošo gredzenu.

5. Lūdzam skaidrot un/vai precizēt lokālās tāmes **Nr.1-1 (2.kārta) 35. pozīcijas:** Vēršam uzmanību, ka spiediena klase PN16 PE100 materiāla caurulēm atbilst SDR11, savukārt SDR17 atbilst zemākai spiediena klasei (parasti PN10 atkarībā no materiāla). Līdz ar to specifikācijā ir norādīti savstarpēji pretrunīgi parametri (SDR17 un PN16). Tāpat vairākām pozīcijām nav norādīta spiediena klase.

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 110mm	m	535,4
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 63mm	m	95,7

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, zilā krāsā LVS EN 12201-2, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, un montāža un izbūve ar beztranšēju metodi.	m	61,7
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve un montāža un izbūve ar beztranšēju metodi.	m	292,4

Atbilde:

Atbilstoši skaidrojošā aprakstā norādītajam, būvprojektā paredzētas PE100 RC, SDR 17 materiāla spiedvada caurules.

Vietās, kur lokālo tāmju būvdarbu nosaukumā norādīta spiediena klase PN16 un pozīcijās, kur konkrēti nav norādīta spiedvada spiediena klase, ir atļauts piedāvāt caurules ar spiediena klasi PN ≥ 10

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



I. Frišfelds