

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Materiālu specifikācija		
	SAT		
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	6
2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	714
3	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	t.m	48
4	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	4
5	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	6
6	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 80 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
7	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 71 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
8	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	4
9	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	8
10	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) līkums 90 grādos (1.0x2.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
11	Rūpnieciski izolēta tērauda caurules pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) aksiālā pagarinājuma kompensators ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	6
13	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø168/280	gb	8
14	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø139/250	gb	160
15	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø60/140	gb	12
16	Metināto savienojumu izolācijas materiāli Ø48/125	gb	40
17	Kompensācijas spilvens 1000X40X370	gb	30
18	Kompensācijas spilvens 1000X40X333	gb	90
19	Kompensācijas spilvens 1000X40X200	gb	36
20	Kompensācijas spilvens 1000X40X182	gb	90
21	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16	m	8
22	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1
23	Signālenta	m	802
24	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "B"		
25	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
26	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1450 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
27	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
28	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,50 m	kompl.	2
29	Gala noslēgs Ø48/125	gb	2
30	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "C"		
31	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250 H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
32	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250, ar 7.0 m garu piedzīslu kabēļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
33	PVC caurule D160	m	1
34	PVC caurules D160 korķis	gb	1
35	Peldoša tipa čuguna vāks, 40 T, D630	gb	1
36	Regulējošā PP caurule OD800/DN700	m	0,5
37	Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S	gb	1
38	Pamatu bloks FBS 12-4-3	gb	2
39	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "D"		
40	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
41	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1000 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
42	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
43	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,05 m	kompl.	2
44	Gala noslēgs Ø48/125	gb	2
45	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1

Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	2	3	4
	Materiālu specifikācija		
	SAT		
	Mezgls "E"		
46	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
47	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1300 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
48	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
49	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,35 m	kompl.	2
50	Gala noslēgs Ø60/140	gb	2
51	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "F"		
52	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
53	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1800 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
54	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
55	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,85 m	kompl.	2
56	Gala noslēgs Ø48/125	gb	2
57	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "G"		
58	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
59	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1550 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
60	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
61	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,60 m	kompl.	2
62	Gala noslēgs Ø48/125	gb	2
63	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "H"		
64	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
65	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1700 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
66	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
67	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,75 m	kompl.	2
68	Gala noslēgs Ø60/140	gb	2
69	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "K"		
70	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250, H=2000 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN50, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
71	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
72	PP teleskopiskā skataka D400, H=2,00 m	kompl.	2
73	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
	Mezgls "L"		
74	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
75	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1100 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju	gb	2
76	Ķeta kape, D315, 40 T	gb	2
77	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,15 m	kompl.	2
78	Gala noslēgs Ø48/125	gb	2
79	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1

SIA PROJEKTI LL				Projekts: Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Dzegu un Dakstiņu ielās Valmierā, Valmieras novadā		
Gaides iela 8, Valmiera tālr.: +371 27033244 e-pasts:siaprojektill@gmail.com Būvkomers. Reģ. Nr.14336				Adrese: Valmiera, Dzegu iela, Dakstiņu iela, Valmieras novads		
				Pasūtītājs: SIA "Valmieras ūdens", Reģ Nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Materiālu specifikācija	Stadija: BP	Ras.marka/Nr.
Būvpr.d.vad.	L.Lazdiņš		23.01.2023		Mērogs: b/m	SAT-17
Izstrādāja	R.Zaicevs		23.01.2023		Pasūtījuma Nr.: LL-20221222/1	
					Arhīva reģ.Nr.: LL-20221222/1	