

VALMIERĀ

19.04.2023. Nr. 1-7/ 182

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 21/2023
„Siltumtrases izbūve Dzegu un Dakstiņu ielās, Valmierā”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2023.gada 17.maijam pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2023.gada 17.maijs pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 21/2023 „Siltumtrases izbūve Dzegu un Dakstiņu ielās, Valmierā”. Aploksnē aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam. Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārlicinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Tāme;
- Garantijas nosacījumi;
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam *euro*, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Visu materiālu izmaksas;
- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
- Lēmums tiks pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no atvēšanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.
- 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpēti izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgeņijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām.

Pielikums Nr.2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3. SAT projekts PDF formātā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Indulis Frišfelds

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgais raksturojums

- 1.1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu "Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Dzegu un Dakstiņu ielās Valmierā, Valmieras novadā" 2023.gads. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).
- 1.2. Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunu maģistrālo siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem ar kopgarumu 401,0 m (tajā skaitā 2Ø168/280-6.7m; 2Ø139/250 – 356.9m; 2Ø60/140 – 3.6m; 2Ø48/125 – 33.8m).

2. Piedāvājuma nosacījumi

- 2.1. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.
- 2.2. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
- 2.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.
- 2.4. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

3. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

- 3.1. Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
- 3.2. Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.
- 3.3. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m^oK. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

4. Garantijas nosacījumi

- 4.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumus.
- 4.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
- 4.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
- 4.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
- 4.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

5. Darba uzdevuma saturs

- 5.1. Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
- 5.2. Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde.
- 5.3. Visu darbu izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
- 5.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi (ultraskaņas).
- 5.5. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.
- 5.6. Izpildes dokumentācijas izstrāde.

5.7. Nodošana ekspluatācijā.

6. Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks no 2023.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 15.septembrim.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Montāžas darbi		
	SAT		
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	6
2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	714
3	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	48
4	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	4
5	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	6
6	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 80 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
7	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 71 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
8	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	4
9	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	8
10	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x2.0) , horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
11	Rūpnieciski izolēta tērauda caurules pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2

12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) aksiālā pagarinājuma kompensators ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	6
13	Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija	gb	8
14	Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija	gb	160
15	Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija	gb	12
16	Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija	gb	40
17	Kompensācijas spilvens 1000X40X370 un tā montāža gruntī	gb	30
18	Kompensācijas spilvens 1000X40X333 un tā montāža gruntī	gb	90
19	Kompensācijas spilvens 1000X40X200 un tā montāža gruntī	gb	36
20	Kompensācijas spilvens 1000X40X182 un tā montāža gruntī	gb	90
21	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža	m	8
22	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un tā montāža	komp l.	1
23	Signāllentas montāža gruntī	m	802
24	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi	gb	220
25	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.	m	802
26	Sistēmas skalošana	m	802
27	Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana	komp l.	1
Mezglis "A"			
28	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø168X280 - Ø168X280	vieta	2
Mezglis "B"			
29	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
30	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1450 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
31	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
32	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,50 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
33	Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža		2
Mezglis "C"			
34	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250 H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
35	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
36	PVC caurule D160 montāža gruntī	m	1
37	PVC caurules D160 korķa montāža	gb	1
38	Peldoša tipa čuguna vāks, 40 T, D630 un tā montāža	gb	1
39	Regulējošā PP caurule OD800/DN700 un tās montāža gruntī	gb	0.5

40	Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tās montāža gruntī	gb	1
41	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	2
Mezgli "D"			
42	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
43	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1000 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
44	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
45	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,05 m tās montāža gruntī	komp l.	2
46	Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža	gb	2
Mezgli "E"			
47	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
48	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1300 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
49	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
50	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,35 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
51	Gala noslēgs Ø60/140 un tā montāža	gb	2
Mezgli "F"			
52	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
53	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1800 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
54	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
55	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,85 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
56	Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža	gb	2
Mezgli "G"			
57	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
58	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1550 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
59	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
60	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,60 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
61	Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža	gb	2
Mezgli "H"			
62	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2

63	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1700 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
64	ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
65	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,75 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
66	Gala noslēgs Ø60/140 un tā montāža	gb	2
Mezgli "K"			
67	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250, H=2000 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN50, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
68	ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
69	PP teleskopiskā skataka D400, H=2,00 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
Mezgli "L"			
70	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø139X250 - Ø139X250	vieta	2
71	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
72	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1100 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
73	ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
74	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,15 m un tās montāža gruntī	komp l.	2
75	Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža	gb	2
Zemes darbi			
76	Tranšējas rakšana ar ekskavatoru	m3	1124
77	Tranšējas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā	m3	6
78	Smilts 0/8 tranšējas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m	m3	600
79	Tranšējas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām	m3	530
80	Dolomīta šķembu 0/45 pabēršana	m3	0.5
81	Izraktās minerālgrunts aizvešana	m3	600
82	Esošā grants seguma atjaunošana	m2	360
83	Koku/krūmu nociršana	gb	18
84	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana	t.m	100
85	Tranšējas atbalsta sienu montāža	komp l.	1

„Siltumtrases izbūve Dzegu un Dakstiņu ielās, Valmierā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 21/2023

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

Darbi	Cena, EUR Bez PVN
Siltumtrases izbūve Dzegu un Dakstiņu ielās, Valmierā	

3.2. Darbi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.

3.4. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

3.5. Pielikumā tāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	